

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2022-10-12-004695-a

Найменування замовника: ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: 02568182

Місцезнаходження замовника: 03143, Україна, Київська область, Київ, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕТРОЛОГІЧНА, будинок 4

Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками: Буянов Сергій Володимирович, 380445263689, SERGEY1177@UKR.NET

Вид предмета закупівлі: Роботи

Назва предмета закупівлі: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи(Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ") за адресою:м. київ, вул. Метрологічна, 4.)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи(Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ") за адресою:м. київ, вул. Метрологічна, 4.)	ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи	1 роботи	Україна, Відповідно до документації	до 31 грудня 2022

Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	30	Банківські	100

Очікувана вартість предмета закупівлі: 393 169,63 UAH

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)		0 UAH

**Розмір мінімального кроку
пониження ціни:** 1 965,85 UAH

**Математична формула для
розрахунку приведеної ціни (у разі її
застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних
пропозицій:** 28 жовтня 2022 16:00

Мова тендерної пропозиції: українська

**Дата та час розкриття тендерних
пропозицій:** відсутній , після завершення електронного аукціону

**Дата та час проведення
електронного аукціону:** 31 жовтня 2022 12:46

**Вид та умови надання забезпечення
пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання
забезпечення виконання договору
про закупівлю:** відсутні

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі- «Інші завершальні будівельні роботи – «Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою:вул.Метрологічна,4,м.Київ »
код ДК 021:2015: 45450000-6

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг-метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Умови надання послуг

$$Ц_{\text{од}}=((Ц_1+Ц_2+Ц_3)/K_1)$$

де:

$Ц_{\text{од}}$ - очікувана вартість послуг;

$Ц_1$, $Ц_2$, $Ц_3$ -ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

K_1 -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

$Ц_1$ -пропозиція ФОП Мельник – 357706,82 грн;

$Ц_2$ - пропозиція ТОВ «Світанок» – 432087,31 грн;

$Ц_3$ –пропозиція ФОП Блеййчик – 389714,77 грн.

$K_1=3$

$Ц_{\text{од}}=((357706,82+432087,31+389714,77)/3)= 393169,63$ грн.

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі- «Інші завершальні будівельні роботи – «Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою:вул.Метрологічна,4,м.Київ » код ДК 021:2015: 45450000-6

Відповідно до Наказу №79 від 19.05.2020р. застосовується методика розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг-метод порівняння ринкових цін (п 3.1).

Умови надання послуг

$$Ц_{\text{од}} = ((Ц_1 + Ц_2 + Ц_3) / K_1)$$

де:

Ц_{од}- очікувана вартість послуг;

Ц₁ Ц₂ Ц₃-ціни, отримані з відкритих джерел інформації (в тому числі листи-відповіді), приведені до єдиних умов.

K₁. -кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації.

Ц₁-пропозиція ФОП Мельник – 357706,82 грн;

Ц₂- пропозиція ТОВ «Світанок» – 432087,31 грн;

Ц₃ –пропозиція ФОП Блеййчик – 389714,77 грн.

K₁=3

Ц_{од}=((357706,82+432087,31+389714,77)/3)= 393169,63 грн.

Начальник відділу №5



Сергій СЕБАЛО

Технічна специфікація, інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інші завершальні будівельні роботи («Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за адресою: вул. Метрологічна, 4, м. Київ»)

Опис

1. Вартість робіт розраховується і надається в програмному комплексі АВК-5 (3.6.3) в форматі imd., або пізніших версіях ПК АВК-5 (3.7.0), ПК АВК-5 (3.7.1) в форматі bdcu., із змінами та доповненнями у відповідності з Кошторисними нормами України "Настанова з визначення вартості будівництва" та іншими діючими нормативними документами у кошторисній документації. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку повинен бути визначений з урахування показників (7,65 грн./люд-год.), показник для визначення розміру адміністративних витрат (3,89 грн./люд-год.). Виконання робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються (1,2). В розрахунку договірної ціни розмір загальновиробничих витрат визначається на підставі обґрунтованої їх величини та структури підрядної організації. Заробітна плата не може бути нижчою для договірної ціни згідно Наказу міністерства регіонального розвитку, будівництва та жилого-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 27 липня 2018 року № 196), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016р. за № 1469/29599 із урахуванням розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2022 році.

2. Вимоги до кошторисної документації:

2.1. Кошторисна документація розміщується в складі тендерної пропозиції в форматі imd. або bdcu. та в форматі pdf. за підписом керівника/уповноваженої особи підприємства Учасника та фахівця, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника на інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації відповідно до законодавства.

2.2. Кошторисна документація складається з:

- Договірної ціни (вид договірної ціни-тверда);
- Пояснювальної записки до договірної ціни;
- Локального кошторису;
- Розрахунку загальновиробничих витрат ;
- Підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису;
- Розрахунку вартості заробітної плати по підприємству.

3. Учасник Наказом призначає відповідального працівника(ів) за виконання робіт на території замовника за адресою: м. Київ, вул. Метрологічна, 4, який(і) буде (уть) відповідати за організацію ведення робіт та нести відповідальність за виконання нормативно-правових актів з охорони праці та пожежної безпеки працівниками учасника.

4. Учасник в односторонньому порядку несе відповідальність за стан охорони праці та пожежної безпеки, а також за безпеку під час проведення робіт.

5. Графік виконання робіт – в робочі дні з 8-30 до 17-15 понеділок-четвер та з 8-30-до 16-00 у п'ятницю.

6. Якість виконаних робіт повинна відповідати діючим ДБН.

7. Якість використаних матеріалів повинна відповідати вимогам діючих нормативно-технічних документів (стандартів, технічних вимог тощо).

8. Гарантійний термін на виконані роботи складає 3(три) роки з дати підписання останнього акту прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-3.

9. Наявність ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено Законом.

10. Перелік робіт та їх склад наведені у Дефектному акті (Додаток 3.1.).

11. Специфікація віконних, дверних блоків та комплектуючих наведено в Додатку 3.2.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Заміна віконних та дверних блоків в приміщеннях ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" за
адресою: вул. Метрологічна, 4, м. Київ

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів к=1,2

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Кабінет №135, від. №2, корпус №1			
1	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	0,75	
2	Установлення незаскленних металопластикових стулчастих віконних рам	шт	1	
3	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2	м2	0,6834	
	Розділ №2. Лабораторія повірки лічильників газу, від. №39, корпус №8			
4	Установлення жалюзей горизонтальних площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	3	
	Розділ №3. Лабораторія сертифікації КТЗ, від. №40, корпус №3			
5	Установлення жалюзей вертикальних площею в світлі понад 3,5 до 5 м2	грати	2	
	Розділ №4. Бюро прийомки ЗВТ, від. №41, корпус №5			
6	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
7	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	1	
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8009	
9	Установлення і кріплення наличників та оздоблення відкосів	м	10,32	
10	Установлення дотискача дверного	шт	1	
11	Установлення порожків алюмінієвих	м	1,7	
12	Знімання дверних полотен	м2	2,8	
13	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	1	
14	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з алюмінієвого профілю у кам'яних стінах	м2	3,043	
15	Установлення і кріплення наличників та оздоблення відкосів	м	11,76	
	Розділ №5. Лабораторія №208, відділ 25 (3 блоки), корпус №1			
16	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	8,1	
17	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" (з збереженням)	м2	2,88	
18	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевих каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	8,1	
19	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,1	
20	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	8,1	
21	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними	м2	8,1	

22	сумішами стін по шпалерах за 2 рази (Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639	
23	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992	
24	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	3,675	
25	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	9,687	
26	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	4,314	
27	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992	
28	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	9,6887	
29	Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури	шт	6	
30	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(повторне використання) Розділ №6. Лабораторія №209, відділ 25(2 блоки), корпус №1	м2	2,88	
31	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	4,725	
32	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(з збереженням)	м2	2,16	
33	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,725	
34	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,725	
35	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	4,75	
36	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	4,75	
37	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639	
38	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992	
39	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	2,45	
40	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458	
41	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	3,089	
42	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992	
43	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами	м2	6,458	


44	площею до 2 м2(склопакети-повторне використання) Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури	шт	4	
45	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(повторне використання) Розділ №7. Лабораторія №212, відділ 25(2 блоки), корпус №1	м2	2,16	
46	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	4,725	
47	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(з збереженням)	м2	2,16	
48	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	4,725	
49	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,725	
50	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	4,75	
51	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	4,75	
52	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639	
53	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992	
54	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	2,45	
55	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458	
56	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	3,442	
57	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992	
58	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	6,458	
59	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(повторне використання) Розділ №8. Кабінет №416, відділ №8 (2 блоки), корпус №1	м2	2,16	
60	(Демонтаж) Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	6,75	
61	(Демонтаж) Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(з збереженням)	м2	2,16	
62	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	6,75	
63	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	м2	6,75	
64	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази	м2	6,75	
65	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639	
66	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992	
67	(Демонтаж) Скління металопластикових рам	м2	2,45	

	двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)		
68	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458
69	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети-повторне використання)	м2	3,089
70	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992
71	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	6,458
72	Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури	шт	4
73	Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"(повторне використання) Розділ №9. Лабораторія №308, відділ №36(2 блоки), корпус №1	м2	2,16
74	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639
75	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992
76	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	2,45
77	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458
78	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	3,089
79	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992
80	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	6,458
81	Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури Розділ №10. Лабораторія №310, відділ №36(2 блоки), корпус №1	шт	4
82	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639
83	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992
84	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	2,45
85	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458
86	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	3,089
87	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне	м2	0,992

	використання)			
88	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	6,458	
89	Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури Розділ №11. Лабораторія №312, відділ №36(2 блоки), корпус №1	шт	4	
90	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	0,639	
91	(Демонтаж) Скління металопластикових рам сендвіч-панелями площею до 1 м2(з збереженням)	м2	0,992	
92	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 0,5 м2(з збереженням)	м2	2,45	
93	(Демонтаж) Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	6,458	
94	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 0,5 м2(склопакети, сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	3,089	
95	Скління металопластикових рам сендвіч-панелями із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика площею до 1 м2(сендвіч-панелі-повторне використання)	м2	0,992	
96	Скління металопластикових рам двошаровими склопакетами із заміною гумового ущільнювача та герметизацією штапика двошаровими склопакетами площею до 2 м2(склопакети-повторне використання)	м2	6,458	
97	Ремонт віконних рам із заміною віконних ручок та частковою заміною фурнітури Розділ №12. Транспортна прохідна	шт	4	
98	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
99	Демонтаж дверних коробок в перегородках	шт	1	
100	Знімання дверних полотен	м2	3	
101	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
102	Знімання засклених віконних рам	м2	3,88	
103	(Демонтаж) Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,2	
104	(Демонтаж) Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	0,774	
105	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	0,675	
106	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,548	
107	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2 мм	м2	1,548	
108	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,6018	
109	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним	м2	1,181	

	розчином			
110	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,181	
111	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	9,98	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,181	
113	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4,3218	
114	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	3,2	
115	Улаштування з листової сталі підвіконних відливів	м	2,94	
116	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	1,2348	
117	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	8,82	
118	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,2348	
119	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,2348	
120	Установлення жалюзі горизонтальних площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	грати	2	
	Розділ №13. Інші роботи			
121	Навантаження сміття вручну	т	0,5497	
122	Перевезення сміття до 30 км	т	0,5497	

1. Віконні металопластикові блоки



Найменування: Віконний металопластиковий блок 1470 x 1470 мм (2 шт.)

Колір: білий

Профіль: MegaLine 600 A, 1.3 Вт/Км², шестикамерний/еквівалент

Склопакет: 4/16Ar/4/16Ar/4I/ 44 мм


Відлив: шириною 180 мм Z-под., білий

Підвіконня: SAUBERG шириною 250 мм, біле, матове/еквівалент

Фурнітура: Siegenia Favorit поворотно-відкидна (Німеччина) /еквівалент

Додатково: Сітка протимоскитна, біла

2. Дверний металопластиковий блок



Найменування: Блок дверний металопластиковий з віконцем 2070 x 870 мм (1 шт.)

Колір: білий

Профіль: Fenster 400 N, 0.88 м² °С/Вт, чотирикамерний/еквівалент

Склопакет: 4/16/4/ 24 мм


Сендвічпанель: біла 24 мм

Фурнітура дверна: PKD (Польща) /еквівалент

Фурнітура віконця: Siegenia Favorit (Німеччина) /еквівалент

Ручка: офісна пряма

3. Дверний металопластиковий блок



Найменування: Блок дверний металопластиковий 2070 x 870 мм (2 шт.)

Колір: білий

Профіль: Fenster 400 N, 0.88 м² °С/Вт, чотирикамерний/еквівалент

Склопакет: 4/10Ar/4/10Ar/4I/ 32 мм


Сендвічпанель: біла 32 мм

Фурнітура дверна: PKD (Польща) /еквівалент

Ручка: офісна пряма

Додатково: теплий поріг 24х60 мм

4. Дверний алюмінієвий блок



Найменування: Блок дверний з алюмінієвого профілю двостулковий розпашний 2070 x 1470 мм (1 шт.)

Колір: білий

Профіль: Lux/еквівалент

Склопакет: моноскло


Сендвічпанель: біла 18 мм

Фурнітура дверна: Алюміній Фурнітура

Ручка: офісна пряма

Петлі: маятникові

5. Студка металопластикова віконна



Найменування: Студка віконна 1390 x 570 мм (1 шт.)

Колір: білий

Профіль: MegaLine 600 A, 1.3 Вт/Км², шестикамерний/еквівалент

Склопакет: 4/16Ar/4/16Ar/4I/ 44 мм

Фурнітура: Siegenia Favorit поворотно-відкидна (Німеччина) /еквівалент

Начальник відділу №5

Сергій СЕБАЛО